

設計

検算

第 号	工 事 設 計 書	
	事 業 名	令和8年度 市単独事業
	工 事 名	一条小学校屋内運動場アリーナ腰壁改修工事
	位 置	阿波市吉野町西条 一条小学校
	建築一式工事 工事費 円也 工 事 価 格 消費税相当額	
工 概	事 要	小学校屋内運動場アリーナ腰壁改修工事 鉄骨造2階建 705m2 桧羽目板取替117. 4m2(巾木・笠木・見切り含む)
起 理	工 由	

工事名称	令和8年度 市単独事業
	一条小学校屋内運動場アリーナ腰壁改修工事
工事場所	阿波市吉野町西条 一条小学校

工事概要

小学校屋内運動場アリーナ腰壁改修工事

鉄骨造2階建 705m²

桧羽目板取替117.4m²（巾木・笠木・見切り含む）

本工事の設計書の数量は、参考に示すもので、過不足あるも当方において責任を負わざるものとして、参加者は見積もりにあたり、図面及び仕様書・現場説明により数量その他を十分調査するものとする。

[illegible]

改修工事		アリーナ腰壁		腰壁改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床養生		134				
既存腰壁撤去		117.4	m ²			
桧羽目板	12×105 1920	59	m ²			
桧 巾木	18×60 3950	42	m			
桧 笠木	18×30 3950	60	m			
桧 見切り	12×30 4000	34	m			
施工費		1	式			
金物費・接着剤		1	式			
下地補足材		1	式			
廃材処分運搬費		1.2	m3			
廃材処分費		1	t			
計						

