

設計

検算

第 号	工 事 設 計 書	
	事 業 名	令和8年度 市単独事業
	工 事 名	柿原小学校プール改修工事
	位 置	阿波市吉野町柿原 柿原小学校
	建築一式工事 工事費 円也 工 事 価 格 消費税相当額	
工 概	事 要	小学校プール改修工事 FRP製プール(コースライン塗装、槽接合部補修 他) プールサイド:455m2(床塗装改修 他) 付属棟RC造1階建:75m2(更衣室内改修、トイレ洋式化3組、照明器具LED化 他)
起 理	工 由	

工事名称 令和8年度 市単独事業
柿原小学校プール改修工事
工事場所 阿波市吉野町柿原 柿原小学校

工事概要
小学校プール改修工事
FRP製プール（コースライン塗装、槽接合部補修 他）
プールサイド:455m²（床塗装改修 他）
付属棟RC造1階建：75m²（更衣室内改修、トイレ洋式化3組、照明器具LED化 他）

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費							CM	コメント
建築工事		1		式			CK	直接工事費
電気設備工事		1		式			CK	直接工事費
機械設備工事		1		式			CK	直接工事費
計							CKK	直接工事費計
共通費							CM	コメント
共通仮設費		1		式			KK	共通仮設費
現場管理費		1		式			KG	現場管理費
一般管理費等		1		式			KI	一般管理費等
計							KS	共通費計
							CM	コメント
工事価格		1		式			KKK	工事価格
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %
工事費		1		式			KH	工事費

[illegible]

建築改修工事 科目別内訳

6

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

7

[illegible]

建築改修工事 中科目別内訳

9

建築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
屋上改修工事		1	式		WP
計					
内部改修工事		1	式		WP
計					
プール改修工事		1	式		WP
計					
プールサイド改修工事		1	式		WP
計					
発生材処理		1	式		WP
計					

電氣設備工事 中科目別内訳

10

[illegible]

建築改修工事 細目別内訳

12

建築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500+240 12m未満 掛払い手間、仮設材運搬共	81.7	建改 m ²			代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	27.6	建改 m			代価表 0002
養生シート張り	日除け塗装 塗替え時	52.9	建改 m ²			代価表 0003
養生シート張り	ブールサイト 改修時	62.4	建改 m ²			代価表 0004
昇降足場	建枠 1200×1700 布枠500+240 12m未満 掛払い手間、仮設材運搬共	11.5	建改 m ²			代価表 0005
養生シート張り	屋上防水改修時	11.5	建改 m ²			代価表 0006
安全手すり	昇降足場用	6	建改 m			代価表 0007
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	54	建改 m ²			代価表 0008
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	54	建改 m ²			代価表 0009
養生(内部改修)	複合改修	54	建改 m ²			代価表 0010
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	54	建改 m ²			代価表 0011
室内美装		54	建改 m ²			代価表 0012
計						

建築改修工事 細目別内訳

13

建築		屋上改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存防水層撤去	塩ビシート・銅板・取付アンカービス共 2m程度	1	建改 式			代価表 0013
既存FRPトップライト やり替え	ポリカーボネート樹脂製 角型600角 M8×40 W.P.S SUS コンパリット7φ×4M10×20共	2	建改 か所			代価表 0014
既存シーリング 撤去		8.1	建改 m			代価表 0015
水洗い清掃		66.2	建改 m ²			代価表 0016
塩化ビニル系 シート防水	平場 厚1.5mm 機械固定工法	50	建改 m ²			代価表 0017
塩化ビニル系 シート防水	立上り 厚1.5mm 機械固定工法	17.5	建改 m ²			代価表 0018
塩ビ被覆シート付き 銅板取付け	30×70×2,000	36.8	建改 m			代価表 0019
塩ビ被覆笠木特注 銅板取付け	15×65×100×2,000 プリレート共	26.7	建改 m			代価表 0020
塩ビ被覆銅板取付 け	立上り防水端部 10×50×2,000 外折り プリレート共	3.3	建改 m			代価表 0021
塩ビ被覆銅板取付 け	立上り防水端部 10×50×2,000 ヘミング 折り プリレート共	5	建改 m			代価表 0022
防水端部シーリング 部 目地カッター切り	0.3m程度	0.3	建改 m			代価表 0023
改修用トール取付け		2	建改 か所			代価表 0024
防水端部シーリング	変性シリコン(MS-2) 15×10	3.4	建改 m			代価表 0025
防水端部シーリング	変性シリコン(MS-2) 10×10	5	建改 m			代価表 0026
計						

建築改修工事 細目別内訳

14

建 築		内 部 改 修 工 事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存木製ロッカー撤去		7.8	建改 ㎡			代価表 0027
ビニル床シート撤去	集積共	23.8	建改 ㎡			代価表 0028
下足入れ 周囲シーリング撤去		11.9	建改 m			代価表 0029
既存トイレドア撤去		11	建改 ㎡			代価表 0030
カッター入れ	床タイル面	6.6	建改 m			代価表 0031
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	0.8	建改			代価表 0032
						(コメント)
複層塗材 E 壁面	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整C-2こて塗り 水拭き・ケレン・清掃共	84.7	建改 ㎡			代価表 0033
複層塗材 E 天井面	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整C-2こて塗り 水拭き・ケレン・清掃共	47.5	建改 ㎡			代価表 0034
木製ロッカー撤去跡	台コンクリート上面	7.8	建改 ㎡			代価表 0035
複層塗材E 台コンクリート上面	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整C-2こて塗り 水拭き・ケレン・清掃共	7.8	建改 ㎡			代価表 0036
防滑性ビニル床シート 張り	タキストロン MT	23.8	建改 ㎡			代価表 0037

建築改修工事 細目別内訳

15

[illegible]

建築改修工事 細目別内訳

建築		プール改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【25m ² -ル】						(コメント)
FRP積層補強	壁面接合部 立上りH=250mm	14	建改			代価表 0043
FRP積層補強	カバー上面全面	13	か所 建改			代価表 0044
レシートン塗装 (平場)	紺色	6	m 建改			代価表 0045
レシートン塗装 (立上り)	紺色 立上り加マーク塗装	12	本 建改			代価表 0046
距離ライン塗装	赤色 立上り共	3	か所 建改			代価表 0047
壁面接合部コーキング 打ち替え	5×5	14	本 建改			代価表 0048
排水目皿ビス穴補修	FRP補強	6	か所 建改			代価表 0049
プール清掃	高圧洗浄のみ	467	か所 建改			代価表 0050
床板クラック部補強	FRP補強	1	m ² 建改			代価表 0051
水深表示プレート取替	25m ² -ル6枚、7m ² -ル4枚	10	か所 建改			代価表 0052
【7m ² -ル】						(コメント)
FRP積層補強	壁面接合部 立上りH=250mm	8	枚 建改			代価表 0053
壁面接合部コーキング 打ち替え		8	か所 建改			代価表 0054
床板クラック部補強	FRP補強	2	か所 建改			代価表 0055

建築改修工事 細目別内訳

[illegible]

建築改修工事 細目別内訳

18

建築		プールサイド改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【7-ールサイド】	塗床 ストリートカラーNS 遮熱タイプ					(コメント)
水洗い清掃		426	建改 ㎡			代価表 0060
不陸調整 伸縮目地廻り 段差修正	ハツリ・埋戻し・カット切り共 ホ ^ス リマセメント塗り 幅600mm程度 厚み10mm未満	2.4	建改 ㎡			代価表 0061
塗床施工面下地ダ イメント ^ス 刃研磨処理		426	建改 ㎡			代価表 0062
下地調整	ホ ^ス リマセメントモルタル	426	建改 ㎡			代価表 0063
塗床	ストリートカラーNS 遮熱タイプ ^ス 上塗り2回	426	建改 ㎡			代価表 0064
						(コメント)
【通路】	塗床 ストリートカラーNS 遮熱タイプ ^ス					(コメント)
水洗い清掃		37.9	建改 ㎡			代価表 0065
塗床施工面下地ダ イメント ^ス 刃研磨処理		37.9	建改 ㎡			代価表 0066
下地調整	ホ ^ス リマセメントモルタル	37.9	建改 ㎡			代価表 0067
塗床	ストリートカラーNS 遮熱タイプ ^ス 上塗り2回	37.9	建改 ㎡			代価表 0068
排水溝 水洗い	150kg/cm2	21	建改 ㎡			代価表 0069
フェンス基礎笠木・壁 水洗い	150kg/cm2	26.1	建改 ㎡			代価表 0070
腰壁 水洗い	150kg/cm2	31.5	建改 ㎡			代価表 0071

建築改修工事 細目別内訳

19

建築		プールサイド改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シャワーユニット 水洗い	150kg/cm2	17.4	建改 ㎡			代価表 0072
管理棟外壁ブ ^ス ール面 水洗い	150kg/cm2	60	建改 ㎡			代価表 0073
シャワーユニット-腰壁 シーリング ^ス 撤去	150kg/cm2	4.6	建改 m			代価表 0074
シャワーユニット-腰壁 シーリング ^ス	MS-2	4.6	建改 m			代価表 0075
DP塗替え 日除け	鉄銅面 1級 ふっ素樹脂塗料 A種 錆止め塗料塗りB種共	0.1	建改 ㎡			代価表 0078
DP塗替え 日除け	塗装溶融亜鉛メッキ面 錆止め塗料塗りB種共	95.7	建改 ㎡			代価表 0079
FRP ^ス ンチ撤去		7	建改 か所			代価表 0080
ブ ^ス ール周囲シーリング ^ス 撤去		110	建改 m			代価表 0076
ブ ^ス ール周囲シーリング ^ス	変成シリコン系 (MS-2) 20×10	110	建改 m			代価表 0077
伸縮目地撤去		236	建改 m			代価表 0081
伸縮目地シーリング ^ス	変成シリコン (MS-2) 20×10	236	建改 m			代価表 0082
腰壁100角タイル 外部階段段鼻タイル 欠損部補修		1	建改 式			代価表 0083
フ ^ス ロア ^ス ハッチやり替え	450角	1	建改 か所			代価表 0084
計						

建築改修工事 細目別内訳

20

建築		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類 積み込み	人力	0.1	建改 m3			代価表 0085
内装材 積み込み	人力	2.5	建改 m3			代価表 0086
とりこわし 発生材運搬	無筋コンクリート	0.1	建改 m3			代価表 0087
とりこわし 発生材運搬	木くず	1.6	建改 m3			代価表 0088
とりこわし 発生材運搬	廃ﾌﾞﾗ	0.5	建改 m3			代価表 0089
とりこわし 発生材運搬	ｶﾞﾗｽ	0.2	建改 m3			代価表 0090
とりこわし 発生材運搬	金属くず	0.2	建改 m3			代価表 0091
とりこわし 発生材処理	無筋コンクリート	0.1	建改 t			代価表 0092
とりこわし 発生材処理	木くず	0.8	建改 t			代価表 0093
とりこわし 発生材処理	廃ﾌﾞﾗ	1.1	建改 m3			代価表 0094
とりこわし 発生材処理	ｶﾞﾗｽ	0.1	建改 t			代価表 0095
とりこわし 発生材処理	金属くず	0.2	建改 t			代価表 0096
計						

電気設備工事 細目別内訳

21

[illegible]

[illegible]

代価表

26

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500+240 12m未満 掛払い手間、仮設材運搬共	m ²	1				代価表 0001
01	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	m ²	1	1			B0-131691 R0806B 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1			B0-131519 R0806B 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	20			B0-131519 R0806B 標準
04	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1			B0-131519 R0806B 標準
	計							
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1				代価表 0002
01	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1			B0-131671 R0806B 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1			B0-131568 R0806B 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	20			B0-131568 R0806B 標準
04	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1			B0-131568 R0806B 標準
	計							

代価表

27

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	養生シート張り	日除け塗装 塗替え時	m ²	1				代価表 0003
01	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1			B0-131688 R0806B 標準
02	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	1	1			B0-131562 R0806B 標準
03	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	20			B0-131562 R0806B 標準
04	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1			B0-131562 R0806B 標準
	計							
	養生シート張り	ﾌﾞｰﾙｻｲﾄﾞ改修時	m ²	1				代価表 0004
01	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1			B0-131688 R0806B 標準
02	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	1	1			B0-131562 R0806B 標準
03	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	60			B0-131562 R0806B 標準
04	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1			B0-131562 R0806B 標準
	計							

代価表

28

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	昇降足場	建枠 1200×1700 布枠500+240 12m未満 掛払い手間、仮設材運搬共	m ²	1				代価表 0005
01	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	m ²	1	1			B0-131691 R0806B 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1			B0-131519 R0806B 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	10			B0-131519 R0806B 標準
04	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1			B0-131519 R0806B 標準
	計							
	養生シート張り	屋上防水改修時	m ²	1				代価表 0006
01	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1			B0-131688 R0806B 標準
02	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	1	1			B0-131562 R0806B 標準
03	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	10			B0-131562 R0806B 書換
04	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1			B0-131562 R0806B 標準
	計							

代価表

29

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	安全手すり	昇降足場用	m	1				代価表 0007
01	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1			B0-131671 R0806B 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1			B0-131568 R0806B 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	10			B0-131568 R0806B 標準
04	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1			B0-131568 R0806B 標準
	計							
	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	m ²	1				代価表 0008
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	m ²	1	1			B0-181254 R0806B 標準
	計							
	整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	m ²	1				代価表 0009
01	整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	m ²	1	1			B0-181284 R0806B 標準
	計							

代価表

30

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	養生(内部改修)	複合改修	m ²	1					代価表 0010
01	養生(内部改修)	複合改修	m ²	1	1				B0-181281 R0806B 標準
	計								
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	m ²	1					代価表 0011
01	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	m ²	1	1				B0-181282 R0806B 標準
	計								
	室内美装		m ²	1					代価表 0012
01	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	m ²	1	1				B0-181282 R0806B 標準
	計								
	既存防水層撤去	塩ビシート・銅板・取付アンカビス共2m程度	式	1					代価表 0013
01	既存防水層撤去	塩ビシート・銅板・取付アンカビス共2m程度	式	1	0.7				(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計								

代価表

31

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	既存FRPトップライトやり替え	ポリカーボネート樹脂製 角型600角 M8×40 W.P.S SUS コンクリートフォーム10×20共	か所	1					代価表 0014
01	既存FRPトップライトやり替え		か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) 三洋工業(株)
	計								
	既存シーリング撤去		m	1					代価表 0015
01	既存シーリング撤去		m	1	0.8				(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計								
	水洗い清掃		m ²	1					代価表 0016
01	高圧水洗浄(個別)	60～80Kg/cm ²	m ²	1	1				B1-236514 R0806B 独自
	計								
	塩化ビニル系シート防水	平場 厚1.5mm 機械固定工法	m ²	1					代価表 0017
01	シート防水 塩化ビニル樹脂系ルーフینگ(個別)	絶縁、厚1.5mm S-M2 絶縁シート、中央部固定金具含む	m ²	1	1				B1-234112 R0806B 独自
	計								

代価表

32

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	塩化ビニル系シート防水	立上り 厚1.5mm 機械固定工法	m ²	1					代価表 0018
01	シート防水 塩化ビニル樹脂系 ルーフing (個別)	絶縁、厚1.5mm S-M2 絶縁シート、中央部固定金具含む	m2	1	1.3				B1-234112 R0806B 独自
	計								
	塩ビ被覆シート付き 銅板取付け	30×70×2,000	m	1					代価表 0019
01	塩ビ被覆シート付き 銅板取付け	30×70×2,000	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計								
	塩ビ被覆笠木特注 銅板取付け	15×65×100×2,000 プチルーフ 共	m	1					代価表 0020
01	塩ビ被覆笠木特注 銅板取付け	15×65×100×2,000 プチルーフ 共	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計								
	塩ビ被覆銅板取付 け	立上り防水端部 10×50×2,000 外折り プチルーフ 共	m	1					代価表 0021
01	塩ビ被覆銅板取付 け	立上り防水端部 10×50×2,000 外折り プチルーフ 共	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計								

代価表

33

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	塩ビ被覆銅板取付 け	立上り防水端部 10×50×2,000 ヘミング 折り プチルーフ 共	m	1					代価表 0022
01	塩ビ被覆銅板取付 け	立上り防水端部 10×50×2,000 ヘミング 折り プチルーフ 共	m	1	0.7				(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計								
	防水端末シーリング 目地カッター切り	0.3m程度	m	1					代価表 0023
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	1	1				B0-339172 R0806B 標準
	計								
	改修用ドレン取付け		か所	1					代価表 0024
01	改修用ドレン取付け		か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計								
	防水端末シーリング	変性シリコン(MS-2) 15×10	m	1					代価表 0025
01	シーリング	一般部 変性シリコン系(MS-2) 15×10	m	1	1				B0-531614 R0806B 市場
	計								

代価表

34

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	防水端末シーリング	変性シリコン(MS-2) 10×10		1					代価表 0026
			m	1	1				
01	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 R0806B 市場
	計								
	既存木製ロッカー撤去		m ²	1					代価表 0027
			m ²	1	1				
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1				B0-287165 R0806B 標準
	計								
	ビニル床シート撤去	集積共	m ²	1					代価表 0028
			m ²	1	1				
01	ビニル床シート撤去	集積共	m ²	1	1				B0-288211 R0806B 標準
	計								
	下足入れ 周囲シーリング 撤去		m	1					代価表 0029
	シーリング 撤去	集積共	m	1	1				B0-281119 R0806B 標準
01			m	1	1				
	計								

代価表

35

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	既存トイレフース撤去		m ²	1					代価表 0030
			m ²	1	1				
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1				B0-287165 R0806B 標準
	計								
	カッター入れ	床タイル面	m	1					代価表 0031
	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	m	1	1				B0-339172 R0806B 標準
01			m	1	1				
	計								
	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共		1					代価表 0032
	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	1	1				B0-283211 R0806B 標準
01			m ²	1	1				
	計								

代価表

36

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	複層塗材 E 壁面	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整C-2こて塗 水拭き・ケルン・清掃共	m ²	1				代価表 0033
01	複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1	1			B0-536532 R0806B 市場
02	下地調整費	C-2 がわん系 こて塗	m ²	1	1			(見積り・刊行物等) 施工単価P341
03	下地調整	水拭き・ケルン・清掃共	m ²	1	1			(見積り・刊行物等) コスト情報P441
	計							
	複層塗材 E 天井面	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整C-2こて塗 水拭き・ケルン・清掃共	m ²	1				代価表 0034
01	複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1	1			B0-536532 R0806B 市場
02	下地調整費	C-2 がわん系 こて塗	m ²	1	1			(見積り・刊行物等) 施工単価P341
03	下地調整費	水吹き・ケルン・清掃共	m ²	1	1			(見積り・刊行物等) コスト情報P441
	計							

代価表

37

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	木製ロッカ撤去跡	台コンクリート上面	m ²	1				代価表 0035
01	床材外塗り	金こて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1			B0-536223 R0806B 補市
	計							
	複層塗材E 台コンクリート上面	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整C-2こて塗 水拭き・ケルン・清掃共	m ²	1				代価表 0036
01	複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1	1			B0-536532 R0806B 市場
	計							
	防滑性ビニル床シート 張り	タクトロン MT	m ²	1				代価表 0037
01	防滑性ビニル床シート	タクトロン MT	m ²	1.05	0.75			(見積り・刊行物等) カタログ
02	内装工		人	1	0.04			● B0-911144 R0806B 参資
	諸経費(労)		式	1	0.47			●
	計							

代価表

38

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	下足入れ 周囲シーリング	一般部 変性シリコン系(MS-2) 10×10	m	1				代価表 0038
01	シーリング	一般部 変性シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	1			B0-531614 R0806B 市場
	計							
	トイレース TB-1	新設 W1,790×D1,300×H1,900 法定福利費含む	か所	1				代価表 0039
01	トイレース TB-1	新設 W1,790×D1,300×H1,900 法定福利費含む	か所	1	0.6			(見積り・刊行物等) (株)北島製作所
	計							
	トイレース TB-2	新設 W1,790×D1,000×H1,900 法定福利費含む	か所	1				代価表 0040
01	トイレース TB-2	新設 W1,790×D1,000×H1,900 法定福利費含む	か所	1	0.6			(見積り・刊行物等) (株)北島製作所
	計							

代価表

39

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	床モザイクタイル張り		m ²	1				代価表 0041
01	床モザイクタイル張り	エニツタイル張 施工手間 - 50mm角 下地モザイル別途	m ²	1	1.3			B0-233254 R0806B 標準
02	床モザイル塗り	木ごて エニツタイル下地 厚22	m ²	1	1.3			B0-536223 R0806B 補市
	計							
	倉庫シャッター 鍵本体交換		か所	1				代価表 0042
01	倉庫シャッター 鍵本体交換		式	1	0.7			(見積り・刊行物等) フアイン
02	法定福利費		か所	1	1			(見積り・刊行物等) フアイン
	計							
	FRP積層補強	壁面接合部 立上りH=250mm	か所	1				代価表 0043
01	FRP積層補強	壁面接合部 立上りH=250mm	か所	1	0.7			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							

代価表

40

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	FRP積層補強	カーター上面全面		1				代価表 0044
			m	1	0.7			
01	FRP積層補強	カーター上面全面	m	1	0.7			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							
	レンティン塗装(平場)	紺色		1				代価表 0045
			本	1	0.7			
01	レンティン塗装	紺色	レン	1	0.7			(見積り・刊行物等) (株)住工ム
	計							
	レンティン塗装(立上り)	紺色 立上りクロスマーク塗装		1				代価表 0046
			か所	1	0.7			
01	レンティン塗装(立上り)	紺色 立上りクロスマーク塗装	か所	1	0.7			(見積り・刊行物等) (株)住工ム
	計							
	距離ティン塗装	赤色 立上り共		1				代価表 0047
			本	1	0.7			
01	距離ティン塗装	赤色 立上り共	本	1	0.7			(見積り・刊行物等) (株)住工ム
	計							

代価表

41

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	壁面接合部コーキング 打ち替え	5×5		1				代価表 0048
			か所	1	0.7			
01	壁面接合部コーキング 打ち替え	5×5	か所	1	0.7			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							
	排水目皿ビス穴補修	FRP補強		1				代価表 0049
			か所	1	0.7			
01	排水目皿ビス穴補修	FRP補強	か所	1	0.7			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							
	ポール清掃	高圧洗浄のみ		1				代価表 0050
			m ²	1	1			
01	高圧水洗浄(個別)	150kg/cm ²	m ²	1	1			B1-000039 R0806B 独自
	計							
	床板クラック部補強	FRP補強		1				代価表 0051
			か所	1	0.7			
01	床板クラック部補強	FRP補強	か所	1	0.7			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							

代価表

42

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
01	水深表示プレート取替	25m7" - 6枚、7m7" - 4枚	枚	1				代価表 0052
	水深表示プレート取付	25m7" - 6枚、7m7" - 4枚	枚	1	0.7			(見積り・刊行物等) (株)住工
	計							
01	FRP積層補強	壁面接合部 立上りH=250mm	か所	1				代価表 0053
	FRP積層補強	壁面接合部 立上りH=250mm	か所	1	0.7			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							
01	壁面接合部コーキング打ち替え		か所	1				代価表 0054
	壁面接合部コーキング打ち替え		か所	1	0.7			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							
01	床板クラック部補強	FRP補強	m	1				代価表 0055
	床板クラック部補強	FRP補強	m	1	0.7			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							

代価表

43

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
01	排水目皿ビス穴補修		式	1				代価表 0056
	排水目皿ビス穴補修		式	1	0.7			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							
01	ポール清掃	高圧洗浄のみ	m ²	1				代価表 0057
	高圧水洗浄(個別)	150kg/cm ²	m ²	1	1			B1-000039 R0806B 独自 シトク(株)
	計							
01	雑材消耗品		式	1				代価表 0058
	雑材消耗品		式	1	0.85			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							
01	法定福利費		式	1				代価表 0059
	法定福利費		式	1	1			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							

代価表

44

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	水洗い清掃		m ²	1				代価表 0060
01	高圧水洗浄 60～80Kg/cm ² (個別)		m ²	1	1			B1-236514 R0806B 独自
	計							
	不陸調整 伸縮目地廻り 段差修正	ハツリ・埋戻し・カッター切り共 ボ リマーセメント塗り 幅600mm程度 厚み10mm未満	m ²	1				代価表 0061
01	不陸調整 伸縮目地廻り 段差修正	ハツリ・埋戻し・カッター切り共 ボ リマーセメント塗り 幅600mm程度 厚み10mm未満	m ²	1	0.85			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							
	塗床施工面下地タ イヤメント 刃研磨処理		m ²	1				代価表 0062
01	塗床施工面下地タ イヤメント 刃研磨処理		m ²	1	0.85			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							
	下地調整	ボ リマーセメントモルタル	m ²	1				代価表 0063
01	下地調整	ボ リマーセメントモルタル	m ²	1	0.85			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							

代価表

45

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	塗床	ストリートカー-NS 遮熱タイプ 上塗り2回	m ²	1				代価表 0064
01	塗床	ストリートカー-NS 遮熱タイプ 上塗り2回	m ²	1	0.9			(見積り・刊行物等) カタログ メーカー公表設計価格
	計							
	水洗い清掃		m ²	1				代価表 0065
01	高圧水洗浄 60～80Kg/cm ² (個別)		m ²	1	1			B1-236514 R0806B 独自
	計							
	塗床施工面下地タ イヤメント 刃研磨処理		m ²	1				代価表 0066
01	塗床施工面下地タ イヤメント 刃研磨処理		m ²	1	0.85			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							
	下地調整	ボ リマーセメントモルタル	m ²	1				代価表 0067
01	下地調整	ボ リマーセメントモルタル	m ²	1	0.85			(見積り・刊行物等) シトク(株)
	計							

代価表

46

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	塗床	ストリートカーNS 遮熱タイプ 上塗り2回	m ²	1					代価表 0068
01	塗床	ストリートカーNS 遮熱タイプ 上塗り2回	m ²	1	0.9				(見積り・刊行物等) カタログ メーカー公表設計価格
	計								
	排水溝 水洗い	150kg/cm2	m ²	1					代価表 0069
01	高圧水洗浄（個別）	150kg/cm2	m ²	1	1				B1-000039 R0806B 独自
	計								
	フェンス基礎笠木・壁 水洗い	150kg/cm2	m ²	1					代価表 0070
01	高圧水洗浄（個別）	150kg/cm2	m ²	1	1				B1-000039 R0806B 独自
	計								
	腰壁 水洗い	150kg/cm2	m ²	1					代価表 0071
01	高圧水洗浄（個別）	150kg/cm2	m ²	1	1				B1-000039 R0806B 独自
	計								

代価表

47

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	シャワーユニット 水洗い	150kg/cm2	m ²	1					代価表 0072
01	高圧水洗浄（個別）	150kg/cm2	m ²	1	1				B1-000039 R0806B 独自
	計								
	管理棟外壁パネル面 水洗い	150kg/cm2	m ²	1					代価表 0073
01	高圧水洗浄（個別）	150kg/cm2	m ²	1	1				B1-000039 R0806B 独自
	計								
	シャワーユニット-腰壁 シーリング 撤去	150kg/cm2	m	1					代価表 0074
01	シーリング 撤去	集積共	m	1	1				B0-281119 R0806B 標準
	計								
	シャワーユニット-腰壁 シーリング	MS-2	m	1					代価表 0075
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 R0806B 市場
	計								

代価表

48

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	ﾌﾞｰﾙ周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		m	1				代価表 0076
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1			B0-281119 R0806B 標準
	計							
	ﾌﾞｰﾙ周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼｰｺﾝ系(MS-2) 20×10	m	1				代価表 0077
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼｰｺﾝ系(MS-2) 20×10	m	1	1			B0-531614 R0806B 市場
	計							
	DP塗替え 日除け	鉄鋼面 1級 ふっ素樹脂塗料 A種 錆止め塗料塗りB種共	m ²	1				代価表 0078
01	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	m ²	1	1			B0-581411 R0806B 補市
02	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋外) 工程B種 変性エポキシ樹脂ﾌﾞﾗｲﾑｰ(B種) 2回塗	m ²	1	1			(見積り・刊行物等) コスト情報202607P452
03	DP塗り	鉄鋼面 1級 ふっ素樹脂塗料 A種	m ²	1	1			(見積り・刊行物等) コスト情報202607P454
	計							

代価表

49

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	DP塗替え 日除け	塗装溶融亜鉛メッキ面 錆止め塗料塗りB種共	m ²	1				代価表 0079
01	下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RC種(塗替え面)	m ²	1	1			B0-581411 R0806B 補市
02	DP塗り	亜鉛めっき鋼面 1級 ふっ素樹脂塗料 A種	m ²	1	1			(見積り・刊行物等) コスト情報202607P452
	計							
	FRPﾊﾞｰﾅｰ撤去		か所	1				代価表 0080
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1.02	1			B0-287165 R0806B 標準 0.6×1.7
	計							
	伸縮目地撤去		m	1				代価表 0081
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1			B0-281119 R0806B 標準
	計							

代価表

50

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	伸縮目地シーリング	変成シリコン (MS-2) 20×10		1				代価表 0082
			m					
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	1			B0-531614 R0806B 市場
	計							
	腰壁100角タイル 外部階段段鼻タイル 欠損部補修		式	1				代価表 0083
01	床タイル (階段用タイル張り)	垂れ付き段鼻 I類 無ゆう 150mm角 下地モルタル別途	m	0.15	1			B0-233225 R0806B 標準
02	外装壁タイル張り	密着張り I類 施ゆう 小口 平 108×60 下地モルタル別途	m ²	0.1	1			B0-233234 R0806B 参考
	計							
	707-ハッチやり替え	450角		1				代価表 0084
			か所					
01	707-ハッチやり替え	450角	か所	1	0.7			(見積り・刊行物等) 佐々木建設(株)
	計							

代価表

51

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	コンクリート類 積み込み	人力		1				代価表 0085
			m3					
01	人力積み込み (個別)	コンクリート類	m3	1	1			B1-341115 R0806B 独自
	計							
	内装材 積み込み	人力		1				代価表 0086
			m3					
01	人力積み込み (個別)	木材類 人力取り壊し分	m3	1	1			B1-341115 R0806B 独自
	計							
	とりこわし 発生材運搬	無筋コンクリート	m3	1				代価表 0087
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間無し 3.0km以下	m3	1	1			B0-339612 R0806B 参考
	計							
	とりこわし 発生材運搬	木くず	m3	1				代価表 0088
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間無し 11.0km以下	m3	1	1			B0-339612 R0806B 参考
	計							

代価表

52

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	とりこわし 発生材運搬	廃プラ	m3	1				代価表 0089
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間無し 27.5km以下	m3	1	1			B0-339612 R0806B 参考
	計							
	とりこわし 発生材運搬	ガラス	m3	1				代価表 0090
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間無し 27.5km以下	m3	1	1			B0-339612 R0806B 参考
	計							
	とりこわし 発生材運搬	金属くず	m3	1				代価表 0091
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間無し 6.5km以下	m3	1	1			B0-339612 R0806B 参考
	計							
	とりこわし 発生材処理	無筋コンクリート	t	1				代価表 0092
01	とりこわし 発生材処理	無筋コンクリート	t	1	1			(見積り・刊行物等) 阿波舗道
	計							

代価表

53

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	とりこわし 発生材処理	木くず	t	1				代価表 0093
01	とりこわし 発生材処理	木くず	t	1	1			(見積り・刊行物等) (有)香美興業
	計							
	とりこわし 発生材処理	廃プラ	m3	1				代価表 0094
01	とりこわし 発生材処理	廃プラ	m3	1	1			(見積り・刊行物等) 徳島リサイクル工業(株)
	計							
	とりこわし 発生材処理	ガラス	t	1				代価表 0095
01	とりこわし 発生材処理	ガラス	t	1	1			(見積り・刊行物等) 徳島リサイクル工業(株)
	計							
	とりこわし 発生材処理	金属くず	t	1				代価表 0096
01	とりこわし 発生材処理	金属くず	t	1	1			(見積り・刊行物等) (株)丸八木村商店
	計							

代価表

54

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -22 LN	個	1					代価表 0097
01	LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -22 LN	個	1	1				E0-532469 R0806E 標準
	計								
	蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	個	1					代価表 0098
01	蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	個	1	1				E0-471170 R0806E 標準
	計								
	洋風大便器	CS597BMS, SH596BAYR, TC301, YH702	組	1					代価表 0099
01	洋風大便器	CS597BMS, SH596BAYR, TC301, YH702	組	1	0.44				(見積り・刊行物等) TOTO
02	大便器 取付	タンク式 普通便座	組	1	1				M0-531022 R0806M 市加
03	紙巻器(露出)取付	1連(紙巻器のみを取付の場合)	個	1	1				M0-531085 R0806M 市場
	計								

代価表

55

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	和風便器洋風化工事	和洋リモデル工法	箇所	1					代価表 0100
01	和風便器洋風化工事		箇所	1	0.9				(見積り・刊行物等) TOTO見積
	計								
	和風便器撤去	タンクのみ	組	1					代価表 0101
01	洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	組	1	1				M0-641155 R0806M 標準
	計								
	紙巻器 撤去		個	1					代価表 0102
01	紙巻器 撤去		個	1	1				M9-731185 R0806M 独自
	計								

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	交通誘導員B		人	1					代価表 0103
01	交通誘導員B		人	1	1			●	B1-999902 R0806B 独自
	諸経費(労)		式	1	0.47			●	
	計								
	A型ハ゜リケゝトゝ		台	1					代価表 0104
01	A型ハ゜リケゝトゝ	1日当たり	日	90	1				(見積り・刊行物等) 物価 P829
	A型ハ゜リケゝトゝ	基本料	台	1	1				(見積り・刊行物等) 物価 P829
02	計								
	ホルムアルデヒドゝ 室内濃度測定	改修前・改修後 2室	個	1					代価表 0105
01	ホルムアルデヒドゝ 室内濃度測定	改修前・改修後 2室	個	1	1				(見積り・刊行物等) 県単価P27
	計								